

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ή από ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) <i>Σηπτική δεξαμενή ή ισοδύναμη προεπεξεργασία (με πρωτεύοντα ρόλο την νιτροποίηση - απονιτροποίηση των λυμάτων και την εξισορρόπηση της παροχής και δευτερεύοντα ρόλο την συγκράτηση, χώνευση και διαχείριση των στερεών, λιπών και άμμου σε πιθανή επιπλέον σύνδεση δικτύου ακαθάρτων στο μέλλον)</i> <i>Δεξαμενές εξισορρόπησης-ανακυκλοφορίας-τροφοδοσίας βιολογικών φίλτρων, απονιτροποίησης, χώνευσης ιλύος κ.τ.λ.</i> <i>Δεξαμενές απολύμανσης και αποθήκευσης - άντλησης της εκροής</i>	42.000,00
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ)	11.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 20 ΚVA (ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)	8.000,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)	7.000,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ για 1.000 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ PLC , ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	275.000,00
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	5.000,00
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. (ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΔΡΕ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D50 mm, 10 atm), 150 μ. με σταλάκτες, και δίδυμο αντλητικό 12 μ3/ώρα με αυτοματισμούς	4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 352.000,00

ΦΠΑ 23% 80.960,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 432.960,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 5 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ)	12.500,00
---	------------------

ΦΠΑ 23% 2.875,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.375,00

Θραψανό 08/09/2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κατερίνα Σαβιολή

Θραψανό 08/09/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

