

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
|--|-------------------|
| ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ή από ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) <i>Σηπτική δεξαμενή ή ισοδύναμη προεπεξεργασία (με πρώτεύοντα ρόλο την νιτροποίηση - απονιτροποίηση των λυμάτων και την εξισορρόπηση της παροχής και δευτερεύοντα ρόλο την συγκράτηση, χώνευση και διαχείριση των στερεών, λιπών και άμμου σε πιθανή επιπλέον σύνδεση δικτύου ακαθάρτων στο μέλλον)</i> <i>Δεξαμενές εξισορρόπησης-ανακυκλοφορίας-τροφοδοσίας βιολογικών φίλτρων, απονιτροποίησης, χώνευσης ιλύος κ.τ.λ.</i> <i>Δεξαμενές απολύμανσης και αποθήκευσης - άντλησης της εκροής</i> | 43.000,00 |
| ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ) | 11.000,00 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 20 ΚΒΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) | 8.000,00 |
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) | 7.000,00 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ για 800 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ PLC , ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) | 215.000,00 |
| ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ | 6.000,00 |
| ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. (ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΔΡΕ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D50 mm, 10 atm), 200 μ. με σταλάκτες, και δίδυμο αντλητικό 10 μ3/ώρα με αυτοματισμούς | 4.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 294.000,00 |
| ΦΠΑ 23% | 67.620,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 361.620,00 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 5 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ) | 10.000,00 |
| ΦΠΑ 23% | 2.300,00 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 12.300,00 |

Θραψανό 08/09/2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κατερίνα Σαβιολή

Θραψανό 08/09/2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη