ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΙΝΩΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α01	1	ΝΟΔΟ 1110	m3	400	0,38	152,00	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	2	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	50	0,70	35,00	
3	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	ΝΟΔΟ Δ\Τ2.10	3	ΟΔΟ 1140	m2	8.350	0,09	751,50	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	4	ΝΟΔΟ 1212	m3	250	1,65	412,50	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α\Α14	5	ΝΟΔΟ 1310	m	600	0,65	390,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	6	ΝΟΔΟ 1530	m3	150	1,05	157,50	
7	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Α\Γ03	7	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	60	10,95	657,00	
8	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	8	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	835	11,50	9.602,50	
9	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	9	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	8.350	1,20	10.020,00	
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	10	ΝΟΔΟ 4110	m2	8.350	1,20	10.020,00	
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	11	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	9.550	7,70	73.535,00	
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	12	ΝΟΔΟ 4120	m2	1.200	0,45	540,00	
13	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	13	ΝΟΔΟ 4421Β	ton	145	87,60	12.702,00	
14	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km)	ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02	14		m3km	32.715	0,19	6.215,85	
	Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**125.190,85**	**125.190,85**
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	15	ΝΟΔΟ 2531	m3	17	89,80	1.526,60	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	16	ΝΟΔΟ 2532	m3	27	94,20	2.543,40	
3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ Α\9.01	17	ΥΔΡ 6301	m2	51	8,20	418,20	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	18	ΥΔΡ 7018	kg	240	1,15	276,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	19	ΝΟΔΟ 2612	kg	2.400	1,15	2.760,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.08	20	ΥΔΡ 6551.7	m	24	175,00	4.200,00	
	Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**11.724,20**	**11.724,20**
	Σε μεταφορά								136.915,05

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								136.915,05
					Αθροισμα				136.915,05
					Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			28,00 %	38.336,21
					Αθροισμα				175.251,26
					Απρόβλεπτα			15,00 %	26.287,69
					Αθροισμα				201.538,95
					Πρόβλεψη αναθεώρησης				1.713,00
					Αθροισμα				203.251,95
					ΦΠΑ			23,00 %	46.747,95
					Γενικό Σύνολο				**249.999,90**
					Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001				**250.000,00**

Θραψανό 01/07/2013
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Θραψανό 01/07/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ