



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Τίτλος: Σήμανση – Ασφάλιση νέας οδού
Παρτίρων – Αμουργελλών

Προϋπολογισμός: 265.000,00 €

Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Κωδ. Πράξης: 346749

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3.	NET ΟΔΟ-ME E-1.1.5	001	ΟΔΟ 2653 100,00%	m	3533,44	43	151 937,92	
2	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1.	NET ΟΔΟ-ME E-8.2.2	002	ΟΙΚ 6541 100,00%	m2	2,16	133	287,28	
3	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ME E-9.4	003	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	59	53,7	3 168,30	
4	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	NET ΟΔΟ-ME E-10.2	004	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	67	49,3	3 303,10	
Αθροισμα Εργασιών :								158 696,60	158 696,60

Εργασίες Προϋπολογισμού		158 696,60 €
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	28 565,39€
Σύνολο :		187 261,99€
Απρόβλεπτα	15,00%	28 089,30€
Σύνολο :		215 351,29€
Ποσό για αναθεωρήσεις		95,86€
Σύνολο :		215 447,15€
Φ.Π.Α. (%)	23,00%	49 552,85€
Γενικό Σύνολο :		265 000,00€

Αθήνα 05/09/2014
Ο Συντάξας



Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό 05/09/2014
Η Προϊσταμένη
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

Λιοντάκη Σοφία