

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	m3	26	20,25	526,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χοήση εκροπτικών υλών	ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03	2	ΟΙΚ 2117	m3	57	22,50	1.282,50	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	3	ΟΙΚ 2112	m3	230	2,80	644,00	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	4	ΟΙΚ 2162	m3	129	4,50	580,50	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	5	ΟΙΚ 2171	m3	168	0,90	151,20	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	6	ΟΙΚ 2173	m3	15	5,00	75,00	
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	7	ΟΙΚ 2162	m3	30	15,70	471,00	
8	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε αστικές περιοχές (αποστ. >= 5Km)	ΝΟΔΟ Δ\Η01.02	8		m3km	1.352	0,21	283,92	
9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	9	ΟΙΚ 3811	m2	197	22,50	4.432,50	
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	10	ΟΙΚ 3213	m3	30	84,00	2.520,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	11	ΟΙΚ 3214	m3	20	84,00	1.680,00	
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	12	ΟΙΚ 3873	kg	1.185	1,07	1.267,95	
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	13	ΟΙΚ 3873	kg	900	1,01	909,00	
14	Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0.08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\47.04.02	14	ΟΙΚ 4714	m2	447	20,50	9.163,50	
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	15	ΟΙΚ 7121	m2	214	13,50	2.889,00	
<b>Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>26.876,57</b>	<b>26.876,57</b>
Σε μεταφορά									
									26.876,57

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								26.876,57
							<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	26.876,57 4.837,78
							<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα	15,00 %	31.714,35 4.757,15
							<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης		36.471,50 113,80
							<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ	23,00 %	36.585,30 8.414,62
							<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>44.999,92</b>
							<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>		<b>45.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔρ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

ΣΑΒΙΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ