

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	200,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	550,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	3	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	650,00
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	4	ΝΑΟΔΟ Α14	m	440,00
5	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	5	ΝΟΔΟ ΔΙΤ2.10	m2	14.830,00
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	6	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	4.400,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	7	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	1.483,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	8	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	14.830,00
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	9	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	3.000,00
4	Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	18	ΝΑΥΔΡ 05.02.ΣΧ	m3	3.000,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	11	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	7.290,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	12	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	390,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	13	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	15.645,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	14.830,00
5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	15	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	1.000,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	21.120,00

Ο συντάξας

Εμμανουήλ Τσισμενάκης

Θεωρήθηκε
Η προϊσταμένη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη