



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 40/2018
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **86.800,00€** η οποία αφορά το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ**» προβλέπεται να κατασκευαστούν νέα τοιχεία περιφραξης, να αποκατασταθούν υφιστάμενα τοιχεία και να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης σε νεκροταφεία διάφορων οικισμών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1) Νεκροταφείο Αρμάχας

Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου τοιχείου περίφραξης από λιθοδομή, (ανατολική, δυτική και βόρεια πλευρά) καθώς και κατασκευή ενός τάφου.

2) Νεκροταφείο Αρχαγγέλου

Θα γίνει επέκταση του υφιστάμενου τοιχείου περίφραξης από τσιμεντόπλινθους μήκους περίπου 3,50μ.

3) Νεκροταφείο Αρχοντικού

Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου τοιχείου από λιθοδομή.

4) Νεκροταφείο Δεματίου

Θα κατασκευαστεί σκάλα, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την πρόσβαση στο εσωτερικό του νεκροταφείου.

5) Νεκροταφείο Διαβαϊδέ

Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου τοιχείου από λιθοδομή καθώς και εργασίες συντήρησης / επισκευής στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου (αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθαίρεση επιχρισμάτων, κατασκευή νέων επιχρισμάτων, χρωματισμοί).

6) Νεκροταφείο Ευαγγελισμού

Θα κατασκευαστεί τοιχείο περίφραξης μήκους περίπου 76,00μ. από τσιμεντόπλινθους και σκυρόδεμα C16/20.

7) Νεκροταφείο Καρδουλιανού

Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου τοιχείου από λιθοδομή.

8) Νεκροταφείο Κασταμονίτσας

Θα γίνει αποκατάσταση υφιστάμενου τοιχείου από λιθοδομή, κατασκευή νέου καθώς και επένδυση με πέτρα υφιστάμενου τοιχείου. Επίσης θα κατασκευαστούν έξι νέοι τάφοι με τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης περιμετρικά τους.

9) Νεκροταφείο Λευκοχωρίου

Θα κατασκευαστεί νέος τοίχος περίφραξης μήκους περίπου 26,00μ και μέσου ύψους 2,60μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

10) Νεκροταφείο Μαθιάς

Θα κατασκευαστεί νέος τοίχος περίφραξης μήκους περίπου 38,50μ. και μέσου ύψους 1,00μ., τρεις νέοι τάφοι και μία σκάλα.

11) Νεκροταφείο Τζίγκουνα

Θα γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου τοιχείου περίφραξης.

12) Νεκροταφείο Χουμερίου

Αρχικά θα καθαιρεθούν οι τάφοι, ο χώρος καύσης καθώς και το υφιστάμεο χωνευτήρι που δεν χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια εφόσον γίνουν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, θα κατασκευαστούν δύο νέοι τάφοι, νέο χωνευτήρι και νέος χώρος καύσης.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε εννέα (9) μήνες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 86.800,00€, εκ των οποίων οι 60.000,00€ προέρχονται από **ΣΑΤΑ** και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπό τον Κ.Α. 30-7326.108 (διατιθέμενη πίστωση για το τρέχον έτος), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 26.800,00€ θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019.

Θραψανό, Αύγουστος 2018
Συντάχθηκε

Κατερίνα Σαβιολή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, Αύγουστος 2018
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη